



mpb società di ingegneria s.r.l.

UTILIZZATORE/COMMITTENTE: Alfaplast S.p.A.				
TITOLO: REALIZZAZIONE SCOGLIERA				
SITO: Comune di MISSAGLIA Via I Maggio				
UTILIZZATORE/COMMITTENTE: -				
IL PROGETTISTA: mpb società di ingegneria s.r.l. dir. tecnico: Maurizio Riva collegio ingegneri 140/150				
IL DIRETTORE LAVORI: -				
L'IMPRESA: -				
OGGETTO: PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO				
2				
DATA/VAL. / DESCRIZIONE 12.02.2016 bozza per l'atto di Public Studio				
-				
-				
-				
DATA PROGETTO	FILE	SCALA	COORDINATE	DESEGNATORE
12 febbraio 2016	dimpt	1:200	AB01	C.P.

Oggetto: Computo metrico per le opere di formazione di scogliera da realizzarsi da parte di Alfaplast S.p.A.

La quantificazione unitaria €/metro lineare comprende:

- Installazione cantiere con trasporto e recupero macchine operatrici, posa di eventuale rete delimitante il cantiere ai fini del rispetto norme di sicurezza;
- Scavi di sbancamento e fondazione per impostazione della scogliera, compreso il trasporto a discarica del materiale eccedente;
- Fornitura e posa in opera di pietrame ciclopico di grosse e medie dimensioni per l'esecuzione della scogliera disposti sotto prescritte sagome e con tipologia come da tavole di progetto; compreso l'intasamento in terra o materiale arido del posto;
- Riporto del materiale di scavo per l'esecuzione dell'arginello di protezione così come riportato sulle tavole progettuali;
- Sistemazione finale dell'area oggetto dell'intervento con spianamento e livellamento terreni ed eventuale inerbimento a prato delle superfici interessate;

PREZZO UNITARIO AL METRO LINEARE: € 600,00 (Euro seicento/00)

METRI LINEARI DI SCOGLIERA DA ESEGUIRE: m. 90,00 (metri lineari novanta)

TOTALE IMPORTO (600,00 €/m x 90,00 m) = € 54.000,00

(Euro cinquantaquattromila/00)

Oltre oneri ed IVA di legge.

Missaglia, 10/03/2016