



# Comune di MISSAGLIA

Provincia di Lecco

<http://www.comune.missaglia.lc.it>  
[comune.missaglia@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.missaglia@pec.regione.lombardia.it)

Ufficio tecnico  
Via Matteotti, n.6/8  
23873 Missaglia (LC)



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

## RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO

**PNRR M4 - C1 -INV. 1.3**

*Via Madonnina, 2 – Fraz. Maresso – Missaglia (LC)*

=====

*PROGETTO ESECUTIVO*


---

CODICE CIG : 9 5 7 3 6 4 7 7 6 D

Oggetto: - STIMA DEI LAVORI PER LA SICUREZZA

**ALLEGATO N. C4**

MISSAGLIA , Agosto 2023



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Prezzo €	Quantità	Importo €
<b>STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE</b>					
<b>SUPERCAPITOLO : ONERI SICUREZZA</b>					
2 ST.MB.001 (M)	Impianto di cantiere conforme al D.Lgs 106/2009, seguendo i dettami del D.Lgs. 81/2008. Montaggio delle segnalazioni, delimitazioni, cesata, degli accessi e della cartellonistica; predisposizione piccola piazzola di sosta per carico e scarico; Realizzazione impianto elettrico ed alimentazione, impianto di terra, eventuali dispositivi contro le scariche atmosferiche. P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2009 artt. 89, 96 e allegato n.15;	corpo	2211,85	1,00	2211,85
3 NC.10.350.0010. a (M)	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m <sup>2</sup>	11,35	671,56	7622,21
4 NC.10.350.0010. b (M)	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m <sup>2</sup>	2,45	1332,72	3265,16
5 NC.10.350.0040. a (M)	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m <sup>2</sup>	5,72	187,80	1074,22
6 NC.10.350.0040. b (M)	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m <sup>2</sup>	0,59	375,60	221,6
7 NC.10.360.0030 (M)	Smontaggio a fine lavoro di ponteggio autosollevante bicolonna con motorizzazione elettrica di adeguata potenza per la movimentazione verticale, compreso calo in basso e accantonamento provvisorio e successivo allontanamento dal cantiere con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere, già compreso nella voce del noleggio.	cad	1333,15	1,00	1333,15
8 NC.10.400.0030. a (M)	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno	giorno	94,53	1,00	94,53
9 NC.10.400.0030. b (M)	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo	giorno	12,9	15,00	193,5
<b>TOTALE SICUREZZA SPECIALE</b>					<b>16.016,22</b>
<b>TOTALE :</b>					<b>16.016,22</b>
Data,					
Il tecnico					